事例No.	2227
公表年度	R4
団体の属性	町村
団体名	青森県下北郡風間浦村

事例区分	公共施設管理

タグ	・公共施設活用 ・消防・防災

事例種類	緊急浚渫推進事業債の活用

事例内容・タイトル


事業効果の事例

出典

緊急浚渫推進事業債活用事例

事業効果の事例

○青森県下北郡風間浦村　新湯川　新湯川３号堰堤







施工年度　：令和３年度
工事概要　：除石（流木含む）約2,400m3
事業費　　：33,000千円

〈事業着手の経緯〉

○令和３年８月の台風第９号から変化した熱帯低気圧に伴う大雨により土石流が発生したが、砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉した。

○次期出水に備え、必要な効果量を確保するため、事業債を活用し、速やかに除石を実施した。

○事業の効果

・除石により必要な効果量を確保したことにより、再び土石流が発生した場合においても、土砂や流木を捕捉し、下流地区の人家等を保全することが可能となった。