事例No.	2229
公表年度	R4
団体の属性	町村
団体名	熊本県球磨郡あさぎり町

事例区分	公共施設管理

タグ	・公共施設活用 ・消防・防災

事例種類	緊急浚渫推進事業債の活用

事例内容・タイトル

事業効果の事例


出典

緊急浚渫推進事業債活用事例

地方公共団体金融機構

事業効果の事例

○熊本県球磨郡あさぎり町　西平川　西平川砂防堰堤









施工年度　：令和２年度
工事概要　：除石（流木含む）約9,600m3
事業費　　：37,000千円

〈事業着手の経緯〉

○令和２年７月豪雨により土石流が発生したが、砂防堰堤により土砂及び流木を捕捉した。

○次期出水に備え、必要な効果量を確保するため、事業債を活用し、速やかに除石を実施した。

○事業の効果

・除石により必要な効果量を確保したことにより、再び土石流が発生した場合においても、土砂や流木を捕捉し、下流地区の人家等を保全することが可能となった。

・当該施設では、令和４年台風第14号においても、事業債を活用し事前に除石を実施していたことで、土砂や流木を捕捉し、下流地区への被害を未然に防止した。